

Cenník stavebných prác

Popis prác

Popis prác	Jednotka	Cena za jednotku bez DPH
Búracie práce		
Demontáž priečok pórobetón/ tehla	Hod/200 m ²	7,3
Demontáž priečok železobetón	m ²	19,3
Odstránenie omietky jadrovej (na nosné murivo)	m ²	2,66
Osekanie obkladov	m ²	5
Osekanie dlažby	m ²	6
Obrúsenie starej farby	m ²	3,3
Odstránenie tapiet	m ²	2,8
Vysekanie oceleovej zárubne	ks	13

Murárske práce

Kopanie základov ručne	hod	6,6
Kopanie základov strojne	hod	36,6
Priečka Ytong , Porotherm 50- 75 mm	m ²	10
Priečka Ytong , Porotherm 100- 150 mm	m ²	11
Kotvenie priečok	1mb	1,5
Väzba priečok	1mb	4
Zhotovenie rohov 90°	1mb	3
Zhotovenie rohov okrem 90°	1mb	10
Zhotovenie Vymurovanie ostenia	1mb	1,6
Nosné murivo Ytong, Porotherm 300mm	m ³	31,5
Nosné murivo Ytong ,Porotherm 400mm	m ³	30
Nosné murivo Ytong ,Porotherm 450mm	m ³	28
Debnenie základov tradičné	m ²	6,3
Debnenie stropu tradičné drevenné (železobetónová deka)	mb	11
Odstránenie debnenia stropu	m2	4
Debnenie klembových pásov	m2	15
Debnenie prekladov	m2	9
Železiarske práce z ocelových prútov	t	212
Osadenie keramických prekladov	ks	4
Montáž keramického stropu (Nosníky)	mb	3,7
Osadenie vložiek keramického stripu	m ²	8,3
Podstojkovanie stroných konštrukcií	ks	6,6
Zhotovenie betónového schodiska	ks	833
Osadenie ocelových zárubní	ks	26
Omietka hrubovrstvá (špric, jadro+ štuk) steny do 30 mm	m ²	7,3
Omietka hrubovrstvá príplatok za každých 10 mm nad	m ²	2
Omietka tenkovrstvá (lep+sieť+ štuk)	m ²	5,3

Vyrovnanie stien pod omietky tenkovrstvé do 10 mm	m ²	4,3
Vyrovnanie stien pod omietky tenkovrstvé do 20 mm	m ²	7,3
Omietka ostenia	mb	5
Penetrácia stien	m ²	0,4
Omietky a penetrácie stropov + 20%	m ²	20%
Stierka stien	m ²	4,3
Stierka stropov	m ²	5
Štuková omietka stien	m ²	3
Štuková omietka stropov	m ²	4
Betónový poter 50 mm	m ²	5
Vyrovňavanie betónových podláh (okrem nivelovania)	m ²	4
Zametanie ,vysávanie prachu	m ²	0,4
Penetrácia podláh	m ²	0,4
Vyrovnanie podláh nivelácia	m ²	3
Sklobetón vymurovanie + špárovanie1 ks	ks	6
Uloženie živničných izolácií (IPA)	m ²	2,5
Vyspravenie a zamurovanie rýh po el. a vodároch	hod	6,6
Obkladačské práce		
Vyrovnanie stien pod obklad	m ²	4
Jadrová omietka pod obklad	m ²	3,3
Montáž keramického obkladu 250mm x 200mm	m ²	13
Montáž keramických dlažieb 300mm x 300mm	m ²	13
Montáž obkladu ,dlaždíc 150mm x 150mm a menší	m ²	15
Mozaika keramika	m ²	23,3
Mozaika sklo	m ²	34
Príplatok za diagonál	m ²	1,6
Príplatok za spádovanie dlažieb do odpadovej guličky	m ²	2,3
Montáž listel ,bombát , soklov	mb	2,6
Montáž rohových plastových líšt	m ²	3
Vyrezanie otvorov do obkladov (zásuvky ,armatúry)	ks	1
Zbrúsenie vonkajších hrán obkladov do 45% uhla	mb	5
Zamurovanie Geberit	ks	28
Murované police	mb	27
Osadenie WC kombi	ks	20
Osadenie umývadla	ks	16
Podmurovanie vane	ks	43
Podmurovanie rohovej vane do oblúku	ks	50
Osadenie sprchového kútu	ks	60
Osadenie vane	ks	36
Silikonovanie	bm	2
Vyrezanie drážky do panelu (pre el. káble)	bm	10
Vyrezanie drážky do pórobetónu	bm	1
Zámková dlažba uloženie + posledná vyrovnávací piesková vrstva	m ²	11
Úprava povrchov pod zámkovú dlažbu	m ³	50
zarezanie oblúkov a šikmín	mb	5

Osadenie obrubníkov 50 x 200x 500	mb	4,4
Osadenie cestných obrubníkov	mb	6,3
Montáž žlabov	mb	6,6
Obklad fasádny Vaspo	m ²	8,3
Obklad soklov z prírodného kameňa od	m ²	15
Obklad z tehličiek tehlových obkladov a tehlových pásikov	m ²	28

Sádrokartónové konštrukcie

	m ²	
SDK strop (rovný)	m ²	14
SDK strop podkrovie	m ²	16,5
SDK strop stupňovitý od	m ²	20
Tmelenie akrylátovým tmelom	m ²	1,5
SDK priečky od	m ²	15
Parozábrana montáž	m ²	2
Montáž tepelných izolácií stropov	m ²	3
Montáž zárubne do SDK	ks	21

Omietky fasád

Lešenie montáž+ demontáž (prenájom 0,3€/ deň/m2)	m ²	4
Omietka tenkovrstvá, YTONG	m ²	6,6
Omietka (špric +jadro+ štuk)Protherm	m ²	8
Omietky ostení	mb	5
Osadenie rohových lýšt	mb	1,5
Penetrácie povrchov	m ²	0,5
Lepenie okrasných líšt a ríms	mb	3,4

Zateplenie fasád

Lešenie montáž+ demontáž+ prenájom	m ²	4
Montáž zateplenia polystyrén+ sieť + povrch úprava komplet	m ²	12
Zhotovenie výstupných ostení okien 20 mm x 120 mm	mb	8
Príplatok za vyrovnávanie fasády	m ²	2,6
Malovanie stien a stropov 2 vrstvy	m ²	1,6

Montážne práce

Montáž plávajúcej podlahy	m ²	4
Montáž soklových líšt	bm	2,6
Montáž obložkovej zárubne	ks	50
Montáž plastových okien a dverí	mb	6
Montáž parapetov	mb	5,3
Montáž interiérových žalúzií	ks	3
Montáž prechodových líšt	mb	4

Iné

Obhliadka stavby		0
Vyhotovenie cenovej ponuky od		30
Konzultácie zo zákazníkmi v stavebninách	hod	10

Všetky horeuvedené ceny sú bez DPH

Všetky horeuvedené ceny sú len orientačné, presné ceny sa určia podľa množstva a konkrétnych podmienok stavby
cenová ponuka sa odpočíta od ceny pri realizácii